

# KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby	Rodinný dům	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ladislav Pekárek	19.05.2011	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	18 857,24	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		78 760,37
2		Montáž	708 399,38	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	419 942,78	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	1 800 707,12	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	62 013,94					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	140 494,41					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		3 150 414,87	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		78 760,37
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>			
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		3 229 175,24
<b>Objednatel</b>								24	10 %	3 229 176,00 DPH	322 917,60
Datum a podpis				Razítko				25	20 %	0,00 DPH	0,00
<b>Zhotovitel</b>								26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>3 552 092,84</b>
Datum a podpis				Razítko				<b>E Přípočty a odpočty</b>			
								27	Dodávky objednatele		0,00
								28	Klouzavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnění + -		0,00

## REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Rodinný dům

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracoval: Ladislav Pekárek

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 10 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
01	SO 01 - Stavba RD	2 940 842,74	294 084,30	0,00	3 234 927,04
02	SO 02 - Vodovodní přípojka	79 335,00	7 933,50	0,00	87 268,50
03	SO 03 - Venkovní kanalizace	133 250,00	13 325,00	0,00	146 575,00
04	SO 04 - ČOV	75 747,50	7 574,80	0,00	83 322,30
<b>Celkem</b>		<b>3 229 175,24</b>	<b>322 917,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 552 092,84</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rodinný dům	JKSO	
Název objektu	SO 01 - Stavba RD	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ladislav Pekárek	19.05.2011	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
413	7 122,41	413	7 122,41	413	7 122,41

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	18 857,24	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		71 727,87
2		Montáž	427 099,38	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	419 942,78	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	1 800 707,12	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	62 013,94					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	140 494,41					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 869 114,87	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		71 727,87
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant</b>			<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
Datum a podpis	Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22	2 940 842,74
<b>Objednatel</b>			24	10 % 2 940 842,74 DPH	294 084,30
Datum a podpis	Razítko		25	20 % 0,00 DPH	0,00
<b>Zhotovitel</b>			26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>3 234 927,04</b>
Datum a podpis	Razítko		<b>E</b> <b>Přípočty a odpočty</b>		
			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Rodinný dům  
**Objekt:** SO 01 - Stavba RD  
**Část:**  
**JKSO:**  
**Objednatel:**  
**Zhotovitel:**  
**Datum:** 19.05.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
1	Zemní práce	29 075,32
2	Zakládání	107 698,71
3	Svislé a kompletní konstrukce	55 120,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	164 373,42
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	34 397,73
99	Přesun hmot	55 291,44
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	58 065,12
713	Izolace tepelné	134 322,96
720	Zdravotechnika vnitřní	180 000,00
730	Ústřední topení	190 000,00
762	Konstrukce tesařské	358 742,58
763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	665 062,88
764	Konstrukce klempířské	119 080,54
765	Konstrukce pokrývačské	11 659,03
766	Konstrukce truhlářské	414 660,99
767	Konstrukce zámečnické	30 629,63
771	Podlahy z dlaždic	8 085,13
775	Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	41 695,23
776	Podlahy povlakové	22 653,41
781	Dokončovací práce - obklady keramické	24 387,23
783	Dokončovací práce - nátěry	4 573,00
784	Dokončovací práce - malby	19 540,52
21-m	Elektromontáže	140 000,00
	<b>Celkem</b>	<b>2 869 114,87</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Rodinný dům  
**Objekt:** SO 01 - Stavba RD  
**Část:**  
**JKSO:**

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:**  
**Datum:** 19.05.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>	<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>29 075,32</b>	
1	K	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	20,000	31,70	634,00	10,0
2	K	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	19,780	245,00	4 846,10	10,0
3	K	001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	19,780	22,00	435,16	10,0
4	K	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	19,780	36,20	716,04	10,0
5	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	19,780	169,00	3 342,82	10,0
6	K	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	19,780	540,00	10 681,20	10,0
7	K	001	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	200,000	42,10	8 420,00	10,0
	<b>D</b>	<b>2</b>		<b>Zakládání</b>				<b>107 698,71</b>	
8	K	011	271572211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku 2,23+6,50	m3	8,730	717,00	6 259,41	10,0
9	K	011	273321211	Základové desky ze ŽB tř. C 12/15	m3	12,730	2 370,00	30 170,10	10,0
10	K	011	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek (11,25+7,535)*2*0,20	m2	7,514	209,00	1 570,43	10,0
11	K	011	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	7,514	48,20	362,17	10,0
12	K	011	273361921	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 11,25*7,535*0,003	t	0,254	26 000,00	6 604,00	10,0
13	K	011	274321311	Základové pásy ze ŽB tř. C 16/20	m3	19,780	2 510,00	49 647,80	10,0
14	K	011	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,376	34 800,00	13 084,80	10,0
	<b>D</b>	<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>55 120,00</b>	
15	K	011	389841101	Komín tříložkový 1průduchový nerezový z keramických vložek do D 16 cm v 3 m založený na podlaze	soubor	1,000	24 700,00	24 700,00	10,0
16	K	011	389841131	Příplatek ke komínu nebo kouřovodu 3složkovému nerez z keram vložek do D 16 cm bez uchycení ZKD 1m v	m	6,000	5 070,00	30 420,00	10,0
	<b>D</b>	<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>164 373,42</b>	
17	K	011	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	158,540	421,00	66 745,34	10,0
18	M	MAT	283759340	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 60 mm	m2	161,711	102,00	16 494,52	10,0

19	K	011	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	69,980	126,00	8 817,48	10,0
				(1,40+1,10)*2*5		25,000			
				(1,80+1,10)*2		5,800			
				(0,50+0,80)*2		2,600			
				(1,40+0,60)*2		4,000			
				(1,80+0,60)*2		4,800			
				(0,80+2,00)*2		5,600			
				(1,80+1,10)*2		5,800			
				1,97+0,90+1,97		4,840			
				1,97+0,80+1,97		4,740			
				2,15+2,50+2,15		6,800			
				<b>Součet</b>		<b>69,980</b>			
20	M	MAT	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	12,937	33,90	438,56	10,0
				(1,40+1,10)*2*5*0,15		3,750			
				(1,80+1,10)*2*0,15		0,870			
				(0,50+0,80)*2*0,15		0,390			
				(1,40+0,60)*2*0,15		0,600			
				(1,80+0,60)*2*0,15		0,720			
				(0,80+2,00)*2*0,15		0,840			
				(1,80+1,10)*2*0,15		0,870			
				1,97+0,90+1,97*0,15		3,166			
				(1,97+0,80+1,97)*0,15		0,711			
				(2,15+2,50+2,15)*0,15		1,020			
				<b>Součet</b>		<b>12,937</b>			
21	K	011	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt zateplení	m	38,060	77,60	2 953,46	10,0
				(11,38+7,65)*2		38,060			
22	M	MAT	590514080	lišta zakládací LO 63 mm tl 0,8 mm	m	39,963	38,90	1 554,56	10,0
23	K	011	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	17,600	45,30	797,28	10,0
				4,40*4		17,600			
24	M	MAT	590514840	rohovník PVC 10/10 cm bal. 2,5 m	m	18,480	20,00	369,60	10,0
25	K	011	622521031	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm vnějších stěn	m2	158,540	338,00	53 586,52	10,0
26	K	011	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,345	3 200,00	4 304,00	10,0
				26,90*0,05		1,345			

27	K	011	632453451	Potěr průmyslový samonivelační tl do 5 mm krycí ze suchých směsí pro středně těžký provoz 26,90	m2	26,900	309,00	8 312,10	10,0
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>34 397,73</b>	
28	K	003	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	180,000	33,40	6 012,00	10,0
29	K	003	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití 180,00*30	m2	5 400,000	1,75	9 450,00	10,0
						5 400,000			
30	K	003	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	180,000	20,20	3 636,00	10,0
31	K	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 11,38*7,665	m2	87,228	37,00	3 227,44	10,0
						87,228			
32	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 11,38*7,665*2,	m2	174,455	69,20	12 072,29	10,0
						174,455			
	<b>D</b>		<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>55 291,44</b>	
33	K	011	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	97,173	569,00	55 291,44	10,0
	<b>D</b>		<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>58 065,12</b>	
34	K	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním 11,26*7,535	m2	84,844	7,23	613,42	10,0
						84,844			
35	M	MAT	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg	t	0,025	46 000,00	1 150,00	10,0
36	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP 84,844*2	m2	169,688	73,50	12 472,07	10,0
						169,688			
37	M	MAT	628311120	pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S35	m2	97,571	74,90	7 308,07	10,0
38	M	MAT	628560000	pás asfaltovaný modifikovaný SBS RADONELAST	m2	97,571	155,00	15 123,51	10,0
39	K	711	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K	m2	12,100	375,00	4 537,50	10,0
40	K	711	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K	m2	38,141	397,00	15 141,98	10,0
41	K	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	563,466	3,05	1 718,57	10,0
	<b>D</b>		<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>134 322,96</b>	
42	K	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	40,430	16,10	650,92	10,0
43	M	MAT	283759220	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 60 mm	m2	41,239	226,00	9 320,01	10,0
44	K	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	76,050	16,10	1 224,41	10,0
45	M	MAT	631537160	deska izolační ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x80 mm	m2	83,655	113,00	9 453,02	10,0
46	K	713	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	52,500	125,00	6 562,50	10,0

47	M	MAT	283760140	deska fasádní polystyrénová soklová 1000 x 500 x 60 mm	m2	53,550	262,00	14 030,10	10,0
48	K	713	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	276,160	27,40	7 566,78	10,0
				izolece vnějších a vnitřních dřevěných stěn					
				158,54+39,51+24,53+53,58		276,160			
49	M	MAT	631537170	deska izolační ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x60 mm	m2	61,617	86,20	5 311,39	10,0
				vnitřní příčka 85 mm					
				53,58*1,15		61,617			
50	M	MAT	631537150	deska izolační ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x100 mm	m2	28,210	145,00	4 090,45	10,0
				vnitřní instalační stěna					
				24,53*1,15		28,210			
51	M	MAT	631537070	deska izolační ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x160 mm	m2	227,758	231,00	52 612,10	10,0
				vnitřní nosná stěna 185 mm					
				39,51*1,15		45,437			
						0,000			
				vnější nosná stěna 300 mm					
				158,54*1,15		182,321			
				<b>Součet</b>		<b>227,758</b>			
52	K	713	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	84,731	26,90	2 279,26	10,0
				1,70*10,78*2		36,652			
				4,46*10,78		48,079			
				<b>Součet</b>		<b>84,731</b>			
53	M	MAT	631537070	deska izolační ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x160 mm	m2	86,426	231,00	19 964,41	10,0
54	K	713	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	710,514	1,77	1 257,61	10,0
				<b>D 720 Zdravotechnika vnitřní</b>				<b>180 000,00</b>	
55	K	PK	720000000	Vnitřní zdravotní technika - odhad	kpl	1,000	180 000,00	180 000,00	10,0
				<b>D 730 Ústřední topení</b>				<b>190 000,00</b>	
56	K	PK	730000000	Ústřední topení - kotel, boiler, odkouření, rozvody, tělesa	kpl	1,000	190 000,00	190 000,00	10,0
				<b>D 762 Konstrukce tesařské</b>				<b>358 742,58</b>	
57	K	762	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	29,629	865,00	25 629,09	10,0
58	K	762	762112210	Montáž tesařských stěn na hladko s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	718,016	63,30	45 450,41	10,0
				spotřeba 2,60m na 1 m2					
						0,000			

				158,54*2,60			412,204			
				39,51*2,60			102,726			
				24,53*2,60			63,778			
				53,58*2,60			139,308			
				<b>Součet</b>			<b>718,016</b>			
59	M	MAT	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 spotřeba 2,60m na 1 m2	m3	12,365	4 830,00	59 722,95	10,0	
							0,000			
				158,54*2,60*0,08*0,16*1,15			6,068			
				39,51*2,60*0,08*0,16*1,15			1,512			
				24,53*2,60*0,60*0,100*1,15			4,401			
				53,58*2,60*0,04*0,06*1,15			0,384			
				<b>Součet</b>			<b>12,365</b>			
60	M	MAT	spojky	Tesařské spojky	suma	1,000	4 000,00	4 000,00	10,0	
61	K	762	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	12,365	258,00	3 190,17	10,0	
62	K	762	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 24,76+24,76+139,70+3,00+12,70+2,60+107,80+5,92+0,46+3,21+6,00+1,10	m	332,010	142,00	47 145,42	10,0	
63	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 (0,42+0,55+2,24+0,05+0,20+0,04+1,38+0,14+0,01+0,05+0,10+0,02)*1,15	m3	5,980	4 830,00	28 883,40	10,0	
64	K	762	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	156,730	77,90	12 209,27	10,0	
65	M	MAT	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm 156,730*0,025*1,15	m3	4,506	3 080,00	13 878,48	10,0	
66	K	762	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	156,730	40,70	6 378,91	10,0	
67	M	MAT	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,270	5 330,00	1 439,10	10,0	
68	K	762	762353120	Montáž střešního vikýře trojúhelníkového z hraněného řeziva plochy do 144 cm2	m	20,000	151,00	3 020,00	10,0	
69	K	762	762381111	Ukotvení komínu ke krovu do šikmé plochy	kus	1,000	2 660,00	2 660,00	10,0	
70	K	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	10,756	864,00	9 293,18	10,0	
71	K	762	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt 76,05*3	m	228,150	55,80	12 730,77	10,0	
72	M	MAT	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 228,15*0,06*0,04*1,15	m3	0,630	5 330,00	3 357,90	10,0	
73	K	762	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	24,530	45,10	1 106,30	10,0	

				vnitřní instalační stěna						
				24,53			24,530			
74	M	MAT	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,068	5 330,00	362,44	10,0	
				24,53*0,06*0,04*1,15			0,068			
75	K	762	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	24,530	21,00	515,13	10,0	
76	K	762	762810022	Záklop stropů z desek OSB tl 12 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	76,050	228,00	17 339,40	10,0	
77	K	762	762822130	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 s výměnami	m	93,900	111,00	10 422,90	10,0	
				5,00*9			45,000			
				3,70*9			33,300			
				2,60*6			15,600			
				<b>Součet</b>			<b>93,900</b>			
78	M	MAT	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	4,102	6 080,00	24 940,16	10,0	
				5,00*9*0,14*0,26*1,20			1,966			
				3,70*9*0,14*0,26*1,20			1,455			
				2,60*6*0,14*0,26*1,20			0,681			
				<b>Součet</b>			<b>4,102</b>			
79	K	762	762822140	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2 s výměnami	m	11,350	122,00	1 384,70	10,0	
80	M	MAT	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	0,708	6 080,00	4 304,64	10,0	
				11,350*0,20*0,26*1,20			0,708			
81	K	762	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	4,810	86,90	417,99	10,0	
82	K	762	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	3 397,827	5,58	18 959,87	10,0	
		<b>D</b>	<b>763</b>	<b>Konstrukce montované z desek, dílců a panelů</b>				<b>665 062,88</b>		
83	K	763	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	552,320	18,10	9 996,99	10,0	
84	M	MAT	283292100	zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m	m2	635,168	16,90	10 734,34	10,0	
				552,32*1,15			635,168			
85	K	763	763131312	SDK podhled deska 1xA 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	72,130	657,00	47 389,41	10,0	
86	K	763	763161616	SDK podkroví deska 1xA 15 TI 200 mm dvouvrstvá dřevěná spodní kce REI 15	m2	86,887	997,00	86 626,34	10,0	
				1,70*10,78*2			36,652			
				4,66*10,78			50,235			
				<b>Součet</b>			<b>86,887</b>			
87	K	763	763164155	SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 12,5	m2	503,260	485,00	244 081,10	10,0	
				vnější nosná stěna 300 mm						
				158,54*2			317,080			

							0,000			
				vnitřní nosná stěna 185 mm						
				39,51*2			79,020			
							0,000			
				vnitřní příčka 85 mm						
				53,58*2			107,160			
							0,000			
				<b>Součet</b>			<b>503,260</b>			
88	K	763	763164157	SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 2xDF 12,5	m2	49,060	643,00	31 545,58	10,0	
				vnitřní instalační stěna 200 mm						
				24,53*2			49,060			
89	K	763	763251111	Sádrovláknitá podlaha tl 20 mm z desek tl 2x10 mm bez podsypu	m2	113,030	621,00	70 191,63	10,0	
				podlaha 1.N.P.						
				40,43+72,60			113,030			
90	K	763	763251135	Sádrovláknitá podlaha tl 40mm z desek tl 2x10mm s deskou minerální 10mm a sádrovláknitou 10mm	m2	113,030	1 020,00	115 290,60	10,0	
91	K	763	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	6 158,560	7,99	49 206,89	10,0	
	<b>D</b>	<b>764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>119 080,54</b>		
92	K	764	764171103	Krytina LINDAB TOPLINE tašková tabule LPA Polyester přes 45°	m2	156,730	428,00	67 080,44	10,0	
93	K	764	764171163	Krytina LINDAB TOPLINE větrací taška LG 200 přes 45°	kus	10,000	1 320,00	13 200,00	10,0	
94	K	764	764171233	Krytina LINDAB TOPLINE tašková tabule - závětrná lišta přes 45°	m	28,720	50,20	1 441,74	10,0	
				6,33*4			25,320			
				1,70*2			3,400			
				<b>Součet</b>			<b>28,720</b>			
95	K	764	764171256	LINDAB TOPLINE tašková tabule - hřeben NTP Polyester přes 45°	m	14,380	578,00	8 311,64	10,0	
				12,38+2			14,380			
96	K	764	764171271	Krytina LINDAB TOPLINE tašková tabule - lemování komínu v ploše	m2	3,000	1 430,00	4 290,00	10,0	
97	K	764	764751113	Odpadní trouby Lindab kruhové rovné SROR D 120 mm	m	11,800	612,00	7 221,60	10,0	
98	K	764	764751133	Odpadní trouby Lindab koleno BK D 120 mm	kus	2,000	555,00	1 110,00	10,0	
99	K	764	764751152	Odpadní trouby Lindab odskok SOKN D 100 mm	kus	2,000	1 010,00	2 020,00	10,0	
100	K	764	764761122	Žlaby Lindab podokapní půlkruhové R velikost 150 mm s háky KFL	m	31,440	400,00	12 576,00	10,0	
101	K	764	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1 172,514	1,56	1 829,12	10,0	
	<b>D</b>	<b>765</b>		<b>Konstrukce pokrývačské</b>				<b>11 659,03</b>		
102	K	765	765901141	Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folií Dragofol	m2	156,730	47,00	7 366,31	10,0	
103	K	765	765901234	Zakrytí šikmých střech parotěsnou zábranou folií Jutafol N ST 110 Standard	m2	84,731	43,70	3 702,74	10,0	
104	K	765	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m	%	110,691	5,33	589,98	10,0	

	<b>D</b>		<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>414 660,99</b>	
105	K	PK	766001	Dodávka a montáž plastových oken včetně vnitřních a vnějších parapetů	m2	19,249	4 500,00	86 620,50	10,0
				1,40*1,10*5		7,700			
				1,80*1,10		1,980			
				0,50*0,80		0,400			
				1,40*0,60		0,840			
				1,80*0,60		1,080			
				0,80*2,40		1,920			
				1,80*1,10		1,980			
				0,90*1,97		1,773			
				0,80*1,97		1,576			
				<b>Součet</b>		<b>19,249</b>			
106	K	766	766660131	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně	kus	10,000	545,00	5 450,00	10,0
107	M	MAT	611641550	dveře vnitřní profilované plné SOFTLINE10 1křídle 70x197 dub	kus	2,000	6 580,00	13 160,00	10,0
108	M	MAT	611641570	dveře vnitřní profilované plné SOFTLINE10 1křídle 80x197 dub	kus	8,000	6 600,00	52 800,00	10,0
109	M	MAT	cobra	Kování Cobra	ks	10,000	400,00	4 000,00	10,0
110	K	766	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	10,000	1 030,00	10 300,00	10,0
111	M	MAT	611822640	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 19 - 35 cm,dub,buk	kus	10,000	3 190,00	31 900,00	10,0
112	K	PK	pergola	Garážové stání - pergola	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	10,0
113	K	PK	schodiště	Dodávka a montáž vnitřního dřevěného schodiště z masivu vč. povrchové úpravy	kpl	1,000	140 000,00	140 000,00	10,0
114	K	PK	zabradli	Dřevěné deskové zábradlí	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	10,0
115	K	766	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	4 102,305	1,08	4 430,49	10,0
	<b>D</b>		<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>30 629,63</b>	
116	K	767	767651111	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop plochy do 6 m2	kus	1,000	3 120,00	3 120,00	10,0
117	M	MAT	553458670	vrata garážová sekční zateplená lamelová COME 2400 x 2125 mm	kus	1,000	18 600,00	18 600,00	10,0
118	M	MAT	553458770	příslušenství garážových vrat COME pohon stropní elektrický do 6 m2 EOS	kus	1,000	7 610,00	7 610,00	10,0
119	M	MAT	553458850	příslušenství garážových vrat COME dálkové ovládání 2 kanály	kus	1,000	761,00	761,00	10,0
120	K	767	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	300,910	1,79	538,63	10,0
	<b>D</b>		<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>8 085,13</b>	
121	K	771	771573113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	12,100	238,00	2 879,80	10,0
				4,80+7,30		12,100			
122	M	MAT	597611210	dlaždice keramické RAKO - koupelny ARDE (bílé i barevné) 25 x 25 x 0,8 cm II. j.	m2	13,310	318,00	4 232,58	10,0
123	K	771	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	12,100	9,04	109,38	10,0
124	K	771	771579197	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	12,100	30,10	364,21	10,0

125	K	771	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	75,860	6,58	499,16	10,0
	<b>D</b>		<b>775</b>	<b>Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)</b>				<b>41 695,23</b>	
126	K	775	775541111	Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce do 150 mm	m2	52,430	213,00	11 167,59	10,0
				40,43+12,00		52,430			
127	M	MAT	611521240	parketa laminátová PARADOR CLASSIC 1040, 7x192x1285 mm	m2	53,479	509,00	27 220,81	10,0
				52,43*1,02		53,479			
128	K	775	775591112	Podložky pro plovoucí podlahy vyrovnávací a tlumící pěnové Mirelon tl 2 mm	m2	105,730	26,60	2 812,42	10,0
				40,43+65,30		105,730			
129	K	775	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	412,008	1,20	494,41	10,0
	<b>D</b>		<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>22 653,41</b>	
130	K	776	776572110	Volné položení pásů povlakových podlah textilních s podlepením spojů páskou	m2	53,300	32,30	1 721,59	10,0
131	M	MAT	697510060	koberec zátěžový-vysoká zátěž, MARS, šíře 4 m	m2	54,366	320,00	17 397,12	10,0
				53,30*1,02		54,366			
132	M	MAT	697512000	lišta kobercová č. 25430 5 x 0,7 x 250 cm	m	150,000	21,60	3 240,00	10,0
133	K	776	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	53,300	3,92	208,94	10,0
134	K	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	225,677	0,38	85,76	10,0
	<b>D</b>		<b>781</b>	<b>Dokončovací práce - obklady keramické</b>				<b>24 387,23</b>	
135	K	781	781473114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	38,141	263,00	10 031,08	10,0
				(1,66+1,70)*2*2,60		17,472			
				-0,78*2,01		-1,568			
				-0,50*0,80		-0,400			
						0,000			
				(2,75+2,80)*2*2,00		22,200			
				-0,70*1,97		-1,379			
				<b>Součet</b>		<b>36,325</b>			
						0,000			
				5% na ostění					
				36,325*1,05		38,141			
136	M	MAT	597610360	obkládačky keramické RAKO - koupelny ARDE (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm II. j.	m2	38,904	284,00	11 048,74	10,0
				38,141*1,02		38,904			
137	K	781	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	38,141	39,20	1 495,13	10,0
138	K	781	781479197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	38,141	30,10	1 148,04	10,0
139	K	781	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	237,230	2,80	664,24	10,0

	D	783	783	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>4 573,00</b>	
140	K	783	783814120	Nátěry olejové betonových povrchů dvojnásobné a 1x email	m2	26,900	170,00	4 573,00	10,0
	D	784	784	<b>Dokončovací práce - malby</b>				<b>19 540,52</b>	
141	K	784	784453811	Malby směsi TOLLENS tekuté disperzní bílé ořezuvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	556,710	35,10	19 540,52	10,0
				<b>stěny</b>					
				158,54		158,540			
				39,51*2		79,020			
				24,53*2		49,060			
				53,58*2		107,160			
						0,000			
				<b>stropy</b>					
				76,05		76,050			
						0,000			
				<b>podkroví</b>					
				86,88		86,880			
				<b>Součet</b>		<b>556,710</b>			
	D	21-m	21-m	<b>Elektromontáže</b>				<b>140 000,00</b>	
142	K	PK	210000000	Elektroinstalace - odhad	kpl	1,000	140 000,00	140 000,00	10,0
				<b><u>Celkem</u></b>				<b><u>2 869 114,87</u></b>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rodinný dům	JKSO	
Název objektu	SO 02 - Vodovodní přípojka	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ladislav Pekárek	19.05.2011	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	1 935,00		
2		Montáž	77 400,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		77 400,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	1 935,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

<b>Projektant</b>			<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
Datum a podpis	Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22	79 335,00
<b>Objednatel</b>			24	10 % 79 335,00 DPH	7 933,50
Datum a podpis	Razítko		25	20 % 0,00 DPH	0,00
<b>Zhotovitel</b>			26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>87 268,50</b>
Datum a podpis	Razítko		<b>E</b>		
			<b>Přípočty a odpočty</b>		
			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Rodinný dům  
**Objekt:** SO 02 - Vodovodní přípojka  
**Část:**  
**JKSO:**  
**Objednatel:**  
**Zhotovitel:**  
**Datum:** 19.05.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>	<b>77 400,00</b>
	<b><u>Celkem</u></b>	<b><u>77 400,00</u></b>

## ROZPOČET

**Stavba:** Rodinný dům  
**Objekt:** SO 02 - Vodovodní přípojka

**Část:**  
JKSO:

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Datum: 19.05.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>77 400,00</b>	
1	K	PK	827000000	Vodovodní přípojka vč.zemních prací	bm	17,200	4 500,00	77 400,00	10,0
				<b><u>Celkem</u></b>				<b><u>77 400,00</u></b>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rodinný dům	JKSO	
Název objektu	SO 03 - Venkovní kanalizace	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ladislav Pekárek	19.05.2011	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		3 250,00
2		Montáž	130 000,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		130 000,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		3 250,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">133 250,00</span>
<b>Objednatel</b>		24	10 % <span style="float: right;">133 250,00 DPH</span> <span style="float: right;">13 325,00</span>
Datum a podpis	Razítko	25	20 % <span style="float: right;">0,00 DPH</span> <span style="float: right;">0,00</span>
<b>Zhotovitel</b>		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25) <span style="float: right; border: 2px solid black;">146 575,00</span></b>
Datum a podpis	Razítko	<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>
		27	Dodávky objednatele <span style="float: right;">0,00</span>
		28	Klouzavá doložka <span style="float: right;">0,00</span>
		29	Zvýhodnění + - <span style="float: right;">0,00</span>

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Rodinný dům  
**Objekt:** SO 03 - Venkovní kanalizace  
**Část:**  
JKSO:  
  
Objednatel:  
Zhotovitel:  
Datum: 19.05.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>	<b>130 000,00</b>
	<b><u>Celkem</u></b>	<b><u>130 000,00</u></b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Rodinný dům  
**Objekt:** SO 03 - Venkovní kanalizace  
**Část:**  
JKSO:

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Datum: 19.05.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>130 000,00</b>	
1	K	PK	827000001	Venkovní kanalizace vč.zemních prací	bm	20,000	6 500,00	130 000,00	10,0
				<b><u>Celkem</u></b>				<b><u>130 000,00</u></b>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rodinný dům	JKSO	
Název objektu	SO 04 - ČOV	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ladislav Pekárek	19.05.2011	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	1 847,50		
2		Montáž	73 900,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		73 900,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	1 847,50		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

<b>Projektant</b>			<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
Datum a podpis	Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22	75 747,50
<b>Objednatel</b>			24	10 % 75 747,50 DPH	7 574,80
Datum a podpis	Razítko		25	20 % 0,00 DPH	0,00
<b>Zhotovitel</b>			26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>83 322,30</b>
Datum a podpis	Razítko		<b>E</b> <b>Přípočty a odpočty</b>		
			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Rodinný dům

**Objekt:** SO 04 - ČOV

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Datum:** 19.05.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>	<b>73 900,00</b>
	<b><u>Celkem</u></b>	<b><u>73 900,00</u></b>

## ROZPOČET

**Stavba:** Rodinný dům  
**Objekt:** SO 04 - ČOV  
**Část:**  
JKSO:

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Datum: 19.05.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>73 900,00</b>	
1	K	PK	827000002	Čistírna odpadních vod Variocomp	ks	1,000	37 400,00	37 400,00	10,0
2	K	PK	827000003	Stavební práce pro osazení čistírny - výkop, podbetonování, zásyp	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	10,0
3	K	PK	827000004	Vsakovací box Wavin Azura vč.stavebních prací	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00	10,0
				<b><u>Celkem</u></b>				<b><u>73 900,00</u></b>	